

Comune di Napoli G124 Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione ingresso e piazza antistante il cimitero delle
Fontanelle di Napoli
Livello progettazione : Definitivo

COMMITTENTE: Fondazione San Gennaro - Ente Filantropico

Napoli , 06/03/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE (SpCat 2) PRE01 - Allestimento area di cantiere (Cat 2) Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1)								
1 / 1 CAM23_P01 .010.010.D	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi di ferro e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle			55,00		2,000	110,00		
	SOMMANO...	mq					110,00	18,20	2'002,00
2 / 3 CAM23_P03 .010.050.A	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle Vedi voce n° 1 [mq 110.00]						110,00		
	SOMMANO...	mq					110,00	12,43	1'367,30
3 / 5 SR5066a	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di Ø 200 ÷ 300 mm e relative centrali ... a valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.04 - Strada Carrabile (tratto di via Fontanelle interessato dalle lavorazioni) - durata di cantiere come da cronoprogramma 2 mesi Numero 1 coppia di semafori * 2 mesi *(par.ug.=1*2)		2,00				2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	53,15	106,30
4 / 6 SR5066b	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di Ø 200 ÷ 300 mm e relative centrali ... utazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione								
	A R I P O R T A R E								3'475,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'475,60
5 / 7 SR5063a	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.04 - Strada Carrabile (tratto di via Fontanelle interessato dalle lavorazioni) - durata di cantiere come da cronoprogramma 2 mesi Numero 1 coppia di semafori						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	56,88	56,88
	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.04 - Strada Carrabile (tratto di via Fontanelle interessato dalle lavorazioni) Numero 2 supporti mobili						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	0,85	1,70
6 / 8 SR5060	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo dei cavalletti per un mese. con asta richiudibile, per cartelli (dischi Ø 60 cm/ triangolo lato 90 cm) Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.04 - Strada Carrabile (tratto di via Fontanelle interessato dalle lavorazioni) Numero 2 cavalletti per sostegno di segnaletica stradale provvisoriale						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	0,51	1,02
7 / 9 CAM23_P01 .060.060.A	Sostegni e supporti per posa di segnaletica Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.04 - Strada Carrabile (tratto di via Fontanelle interessato dalle lavorazioni) - durata di cantiere come da cronoprogramma 2 mesi Numero 2 supporti per segnaletica stradale provvisoriale * 2 mesi *(par.ug.=2*2)		4,00				4,00		
	SOMMANO...	cad/ 30gg					4,00	2,85	11,40
	A R I P O R T A R E								3'546,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'546,60
8 / 10 CAM23_P01 .060.010.A	Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.04 - Strada Carrabile (tratto di via Fontanelle interessato dalle lavorazioni) - durata di cantiere come da cronoprogramma 2 mesi Numero 2 cartelli per segnaletica stradale provvisoriale * 2 mesi *(par.ug.=2*2) Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Cartellonistica di cantiere da applicare su recinzione provvisoriale - durata di cantiere come da cronoprogramma 2 mesi Numero 2 cartelli * 2 mesi *(par.ug.=2*2) SOMMANO...	cad/ 30gg	4,00				4,00		
			4,00				4,00		
							8,00	4,29	34,32
9 / 11 CAM23_P01 .060.020.A	Cartello di forma circolare Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Cartellonistica di cantiere da applicare su recinzione provvisoriale - durata di cantiere come da cronoprogramma 2 mesi Numero 2 cartelli * 2 mesi *(par.ug.=2*2) SOMMANO...	cad/ 30gg	4,00				4,00		
							4,00		
							4,00	5,79	23,16
10 / 12 CAM23_P01 .060.030.A	Cartello di forma rettangolare Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/ 10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Cartellonistica di cantiere da applicare su recinzione provvisoriale - durata di cantiere come da cronoprogramma 2 mesi Numero 2 cartelli * 2 mesi *(par.ug.=2*2) SOMMANO...	cad/ 30gg	4,00				4,00		
							4,00		
							4,00	25,38	101,52
11 / 13 CAM23_C09 .010.080.H	Estintore a polvere Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 89BC								
	A R I P O R T A R E								3'705,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'705,60
12 / 16 SR5092a	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Numero 1 estintore a polvere da 6 kg						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	64,63	64,63
	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo le normative vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, costo di utilizzo mensile: da 2 kg, classe 34BC Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Numero 2 estintori CO2 da 2 kg - durata cantiere come da cronoprogramma 2 mesi *(par.ug.=2,00*2)		4,00				4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	3,46	13,84
13 / 19 CAM23_P01 .040.060.B	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In PVC per estintore da kg 2 Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Numero 2 estintori CO2 2kg						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	3,41	6,82
14 / 22 105074	Adeguamento DM 37/08 (ex 46/90) set interruttori con differenziali: quadro di distribuzione modulare in pvc fornito e posto in opera nel locale macchine comprendente: n. 1 interrut ... le 2 x 16 A per il circuito luce, n. 3 interruttori magnetotermici 2 x 10 A sezionatori e n. 1 presa di corrente da 16 A Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - n.1 quadro di cantiere						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	920,00	920,00
15 / 25 CAM23_L02 .180.010.C	Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+ T 16 A 380-415 V 6h Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE								
	A R I P O R T A R E								4'710,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'710,89
16 / 28 CAM23_L02 .180.040.C	Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - n.5 prese CEE	cad					5,00	80,02	400,10
	SOMMANO...						5,00		
16 / 28 CAM23_L02 .180.040.C	Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP66 Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - n.5 accessori per prese CEE	cad					5,00	135,17	675,85
	SOMMANO...						5,00		
17 / 31 CAM23_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotti.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle e 04 - Strada Carrabile (tratto di via Fontanelle interessato dalle lavorazioni) - n.2 box bagni - 1° mese	cad					2,00	120,85	241,70
	SOMMANO...						2,00		
18 / 32 CAM23_P01 .050.030.B	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Cat 2 - PRE01 - Allestimento area di cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotti.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle e 04 - Strada Carrabile (tratto di via Fontanelle interessato dalle lavorazioni) n.2 box bagni - durata di cantiere come da cronoprogramma 1 mese oltre il primo *(par.ug.=2*1)	cad	2,00				2,00	118,01	236,02
	SOMMANO...						2,00		
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								6'264,56
	Parziale PRE01 - Allestimento area di cantiere (Cat 2) euro								6'264,56
	Parziale PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE (SpCat 2) euro								6'264,56
	A R I P O R T A R E								6'264,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								6'264,56
19 / 35 CAM23_U05 .010.040.A	DEM - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SpCat 3) DEM01 - Rimozione oggetti fissi area cantiere (Cat 4) Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - DEM - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Cat 4 - DEM01 - Rimozione oggetti fissi area cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle Rimozione segnaletica esistente						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	5,77	17,31
20 / 36 CAM23_U05 .010.045.A	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresa la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - DEM - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Cat 4 - DEM01 - Rimozione oggetti fissi area cantiere SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Rimozione sostegni verticali di segnaletica						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	20,77	62,31
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								79,62
	Parziale DEM01 - Rimozione oggetti fissi area cantiere (Cat 4) euro								79,62
21 / 41 CAM23_U05 .010.050.A	DEM02 - Rimozione Opere in Ferro (Cat 5) Rimozione di barriera metallica esistente Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloni, e materiali completamento. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - DEM - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Cat 5 - DEM02 - Rimozione Opere in Ferro SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - rimozione di n. 25 paletti dissuasori metallici ad "U"- h:0.90 cm		25,00			1,800	45,00		
	SOMMANO...	ml					45,00	3,45	155,25
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								155,25
	Parziale DEM02 - Rimozione Opere in Ferro (Cat 5) euro								155,25
	DEM07 - Rimozione di sistemi di raccolta acque reflue								
	A R I P O R T A R E								6'499,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								6'499,43
	esistenti (Cat 10)								
22 / 42 U.07.030.040 .d	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a quals ... ei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Manufatti in ghisa del peso inferiore a 200 Kg. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - DEM - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Cat 10 - DEM07 - Rimozione di sistemi di raccolta acque reflue esistenti SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuovo P.zza Fontanelle - Rimozione griglie raccolta acque		2,00	1,80	0,900	30,000	97,20		
	SOMMANO...	kg					97,20	1,66	161,35
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								161,35
	Parziale DEM07 - Rimozione di sistemi di raccolta acque reflue esistenti (Cat 10) euro								161,35
	DEM06 - Demolizione pavimentazioni e sottofondi esistenti (Cat 9)								
23 / 57 R.02.060.030 .a.CAM	Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 20 cm, compresi la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in basoli Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - DEM - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Cat 9 - DEM06 - Demolizione pavimentazioni e sottofondi esistenti SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Rimozione di pavimentazione costituente il marciapiede esistente Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Rimozione di pavimentazione in basoli costituente il tratto stradale interessato dalle lavorazioni						42,00		
	SOMMANO...	mq					54,30		
							96,30	21,25	2'046,38
24 / 59 CAM23_U05 .010.048.A	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - DEM - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Cat 9 - DEM06 - Demolizione pavimentazioni e sottofondi esistenti SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Rimozione di cordoli marciapiede esistente						33,50		
	SOMMANO...	ml					33,50	2,51	84,09
25 / 65	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato								
	A R I P O R T A R E								8'791,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								8'791,25
CAM23_U05 .010.028.A	bituminoso Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stess ... e del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - DEM - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Cat 9 - DEM06 - Demolizione pavimentazioni e sottofondi esistenti SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.04 - Strada Carrabile (tratto di via Fontanelle interessato dalle lavorazioni) - Fresatura del tappetino di usura		128,50				3,000	385,50	
	SOMMANO...	mq/cm						385,50	1,05
26 / 66 CAM23_U05 .010.028.B	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - DEM - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Cat 9 - DEM06 - Demolizione pavimentazioni e sottofondi esistenti SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.04 - Strada Carrabile (tratto di via Fontanelle interessato dalle lavorazioni) - Rimozione di sottofondo stradale		128,50				12,000	1'542,00	
	SOMMANO...	mq/cm						1'542,00	0,26
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								2'936,17
	Parziale DEM06 - Demolizione pavimentazioni e sottofondi esistenti (Cat 9) euro								2'936,17
	Parziale DEM - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SpCat 3) euro								3'332,39
	SCV - OPERE DI SCAVO (SpCat 4) SCV01 - Scavi e movimentazioni terra (Cat 11)								
27 / 67 CAM23_E01 .020.010.A	Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Categoria di Opera <nessuna> SpCat 4 - SCV - OPERE DI SCAVO Cat 11 - SCV01 - Scavi e movimentazioni terra SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Scavo a sezione aperta per piantumazione n.1 albero di progetto Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Scavo a sezione aperta per raggiungimento quota di progetto Lotto.04 - Strada Carrabile (tratto di via Fontanelle interessato dalle lavorazioni) -			1,00	1,000	1,000	1,00		
			151,30				0,200	30,26	
			128,50				0,300	38,55	
	A R I P O R T A R E						69,81		9'596,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						69,81		9'596,95
28 / 72 CAM23_V06 .010.070.A	SOMMANO...	mc					69,81	47,68	3'328,54
	Movimenti di terra. Movimenti di terra, computati per il solo scavo, da effettuare a mano, necessari allo spianamento del terreno con formazione di terrazze o di lunette. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 4 - SCV - OPERE DI SCAVO Cat 11 - SCV01 - Scavi e movimentazioni terra SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Reinterro marciapiede per sollevamento quote						30,00		
	SOMMANO...	mc					30,00	8,74	262,20
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro Parziale SCV01 - Scavi e movimentazioni terra (Cat 11) euro Parziale SCV - OPERE DI SCAVO (SpCat 4) euro								3'590,74 3'590,74 3'590,74
	DSC - TRASPORTI E ANALISI CHIMICHE (SpCat 5) DCS01 - Movimentazione nell'area di cantiere e trasporto a rifiuto (Cat 12)								
29 / 73 CAM23_T01 .030.040.A	Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, f ... go di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 5 - DSC - TRASPORTI E ANALISI CHIMICHE Cat 12 - DCS01 - Movimentazione nell'area di cantiere e trasporto a rifiuto SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Vedi voce n° 41 [ml 45.00] Vedi voce n°65 [mq 105.00] Vedi voce n°66 [mq 105.00]		0,03 105,00 105,00				1,35 3,15 15,75		
	SOMMANO...	mc					20,25	64,58	1'307,75
	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km Categoria di Opera <nessuna> SpCat 5 - DSC - TRASPORTI E ANALISI CHIMICHE Cat 12 - DCS01 - Movimentazione nell'area di cantiere e trasporto a rifiuto SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Vedi voce n° 73 [mc 20.25]						20,25		
	SOMMANO...	mc					20,25	35,01	708,95
30 / 76 CAM23_T01 .010.020.A	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San								
	A R I P O R T A R E								15'204,39


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								15'204,39
31 / 79 N.P.015	Gennaro (SbCat 1) euro								2'016,70
	Parziale DCS01 - Movimentazione nell'area di cantiere e trasporto a rifiuto (Cat 12) euro								2'016,70
	DSC02 - Analisi chimiche materiali (Cat 13)								
	Campionamento e analisi chimica, in laboratorio autorizzato, di rifiuti derivanti da demolizioni sia solidi che liquidi, necessario alla caratterizzazione e all'attribuzione del co ... della normativa vigente in materia, compresa l'indicazione delle modalità di smaltimento/ recupero per ciascun campione								
	Categoria di Opera <nessuna>								
	SpCat 5 - DSC - TRASPORTI E ANALISI CHIMICHE								
	Cat 13 - DSC02 - Analisi chimiche materiali								
	SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro								
	Campionamento e analisi materiali provenienti da demolizioni - aventi codice CER 170107						1,00		
	Campionamento e analisi materiali provenienti da demolizioni - guaine bituminose						1,00		
32 / 86 CAM23_E03 .040.010.B (CAM)	Campionamento e analisi materiali provenienti da demolizioni - oggetti						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	450,00	1'350,00
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								1'350,00
	Parziale DSC02 - Analisi chimiche materiali (Cat 13) euro								1'350,00
	Parziale DSC - TRASPORTI E ANALISI CHIMICHE (SpCat 5) euro								3'366,70
	STR - OPERE STRUTTURALI (SpCat 6)								
	STR02 - Massetti e sottofondi pavimentazioni esterne (Cat 15)								
	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.								
	Categoria di Opera <nessuna>								
	SpCat 6 - STR - OPERE STRUTTURALI								
33 / 88 CAM23_E03 .010.020.D (CAM)	Cat 15 - STR02 - Massetti e sottofondi pavimentazioni esterne								
	SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro								
	Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Rete elettrosaldata filo 8 maglia 20*20 cm		151,30			3,950	597,64		
	SOMMANO...	kg					597,64	2,70	1'613,63
	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate								
	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C35/45								
	Categoria di Opera <nessuna>								
	SpCat 6 - STR - OPERE STRUTTURALI								
	Cat 15 - STR02 - Massetti e sottofondi pavimentazioni esterne								
	SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di								
	A R I P O R T A R E								18'168,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								18'168,02
34 / 95 CAM23_U05 .030.090.C	Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 -Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Sottofondo Pavimentazione	mc	151,30			0,170	25,72	185,99	4'783,66
	SOMMANO...						25,72		
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								6'397,29
	Parziale STR02 - Massetti e sottofondi pavimentazioni esterne (Cat 15) euro								6'397,29
	Parziale STR - OPERE STRUTTURALI (SpCat 6) euro								6'397,29
	ACQ - REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE (SpCat 7) ACQ01 - Nuove griglie di raccolta (Cat 19)	cad						109,88	439,52
	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità ... trade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale) Dimensioni 28x100 cm, altezza 36 cm. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 7 - ACQ - REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE Cat 19 - ACQ01 - Nuove griglie di raccolta SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.04 - Strada Carrabile (tratto di via Fontanelle interessato dalle lavorazioni) - Griglia TIPO 4 innesto nuova pavimentazione stradale								
	SOMMANO...								
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								439,52
	Parziale ACQ01 - Nuove griglie di raccolta (Cat 19) euro								439,52
35 / 97 N.P. 013	ACQ02 - Rete di collegamento a fogna esistente e punto di raccolta (Cat 20)	ml						55,00	1'650,00
	Fornitura e posa in opera di rete di collegamento e punto scarico acque meteoriche raccolte nell'area di ingresso e trasportate con sistema interrato al punto di raccolta stradale Categoria di Opera <nessuna> SpCat 7 - ACQ - REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE Cat 20 - ACQ02 - Rete di collegamento a fogna esistente e punto di raccolta SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.04 - Strada Carrabile (tratto di via Fontanelle interessato dalle lavorazioni) - Completamento impianto smaltimento acque								
	SOMMANO...								
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								1'650,00
	Parziale ACQ02 - Rete di collegamento a fogna esistente e punto di raccolta (Cat 20) euro								1'650,00
	A R I P O R T A R E								25'041,20


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								25'041,20
	Parziale ACQ - REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE (SpCat 7) euro								2'089,52
	STR - OPERE STRUTTURALI (SpCat 6) STR02 - Massetti e sottofondi pavimentazioni esterne (Cat 15)								
36 / 111 CAM23_E07 .010.010.A (CAM)	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inf ... o in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 6 - STR - OPERE STRUTTURALI Cat 15 - STR02 - Massetti e sottofondi pavimentazioni esterne SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Massetto in malta cementizia						151,30		
	SOMMANO...	mq					151,30	17,02	2'575,13
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								2'575,13
	Parziale STR02 - Massetti e sottofondi pavimentazioni esterne (Cat 15) euro								2'575,13
	Parziale STR - OPERE STRUTTURALI (SpCat 6) euro								2'575,13
	PAV - SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI (SpCat 8) PAV01 - Pavimentazioni scale e cordoli masselli (Cat 23)								
37 / 116 N.P. 014	Fornitura di elemento cordolo, tagliato e incollato a 45°, in agglomerato composito di quarzo e tufo riciclato a granulometria variabile, colore personalizzato, finitura spazzolata, lavorato come da disegni tecnici Categoria di Opera <nessuna> SpCat 8 - PAV - SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI Cat 23 - PAV01 - Pavimentazioni scale e cordoli masselli SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Cordolo Marciapiede Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Cordolo Marciapiede Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Cordolo Marciapiede			54,00			54,00		
				53,00			53,00		
				52,00			52,00		
	SOMMANO...	ml					159,00	225,00	35'775,00
38 / 117 N.P. 016	Posa in opera di Cordolo in pietra ricomposita vedi voci N.P. 010 e N.P.011 ed N.P.016 fresco su fresco con appositi collanti ad alte prestazioni, compresa la scelta e la pulizia d ... ultra deformabile, conforme alla norma EN 12004 – classe R2 T, GreenBuilding Rating 2, tipo H40 Extreme di Kerakoll Spa Categoria di Opera <nessuna> SpCat 8 - PAV - SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI Cat 23 - PAV01 - Pavimentazioni scale e cordoli masselli SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di								
	A R I P O R T A R E								63'391,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								63'391,33
39 / 124 N.P. 018	Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Posa in opera di cordolo marciapiede	ml					159,00	25,00	3'975,00
	SOMMANO...						159,00		
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								39'750,00
	Parziale PAV01 - Pavimentazioni scale e cordoli masselli (Cat 23) euro								39'750,00
40 / 125 N.P. 019	PAV02 - Pavimentazioni materiale ricomposito a lastre (Cat 24)	mq						290,00	30'015,00
	Fornitura di lastre di pavimentazione in agglomerato composito di quarzo e tufo riciclato avente granulometria variabile, colore personalizzato, finitura spazzolata, lavorata come da disegni tecnici allegati. sp.4 cm Categoria di Opera <nessuna> SpCat 8 - PAV - SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI Cat 24 - PAV02 - Pavimentazioni materiale ricomposito a lastre SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Fornitura di lastre di pavimentazione						103,50		
	SOMMANO...						103,50		
	Posa in opera di lastre di pavimentazione grande formato in pietra ricomposita vedi voci N.P. 013 e N.P. 014 fresco su fresco con appositi collanti. compresa la scelta e la pulizia ... ultra deformabile, conforme alla norma EN 12004 – classe R2 T, GreenBuilding Rating 2, tipo H40 Extreme di Kerakoll Spa Categoria di Opera <nessuna> SpCat 8 - PAV - SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI Cat 24 - PAV02 - Pavimentazioni materiale ricomposito a lastre SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Vedi voce n° 124 [mq 103.50]						103,50		
41 / 129 CAM23_U05 .060.070.A	Sola posa senza rilavorazione di basole Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera dall'Amministrazione Categoria di Opera <nessuna> SpCat 8 - PAV - SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI Cat 25 - PAV03 - Pavimentazione Basolato SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San	mq						25,00	2'587,50
	SOMMANO...						103,50		
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								32'602,50
	Parziale PAV02 - Pavimentazioni materiale ricomposito a lastre (Cat 24) euro								32'602,50
41 / 129 CAM23_U05 .060.070.A	PAV03 - Pavimentazione Basolato (Cat 25)	mq						25,00	2'587,50
	Sola posa senza rilavorazione di basole Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera dall'Amministrazione Categoria di Opera <nessuna> SpCat 8 - PAV - SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI Cat 25 - PAV03 - Pavimentazione Basolato SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San								
	SOMMANO...						103,50		
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								32'602,50
41 / 129 CAM23_U05 .060.070.A	PAV03 - Pavimentazione Basolato (Cat 25)	mq						25,00	2'587,50
	Sola posa senza rilavorazione di basole Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera dall'Amministrazione Categoria di Opera <nessuna> SpCat 8 - PAV - SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI Cat 25 - PAV03 - Pavimentazione Basolato SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San								
	SOMMANO...						103,50		
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								32'602,50
	A R I P O R T A R E								99'968,83


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								99'968,83
42 / 143 N.P. 029	Gennaro L.04 - Strada Carrabile (tratto di via fontanelle interessato dalle lavorazioni) - Ripavimentazione in basoli	mq					118,90		
	SOMMANO...						118,90	39,63	4'712,01
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								4'712,01
	Parziale PAV03 - Pavimentazione Basolato (Cat 25) euro								4'712,01
	Parziale PAV - SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI (SpCat 8) euro								77'064,51
	ARR - ARREDI FISSI (SpCat 12) ARR01 - Panca monolitica (Cat 31)								
	Fornitura e posizionemnstro in loco di panca da esterno come disegni esecutivi composta da elemento monolitico confezionato con l' impiego di quarzo ed graniglia di tufo a granulometria variabile con finitura superficiale liscia dalle dimensioni di base di cm 45 altezza cm 45 lunghezz cm 300. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 12 - ARR - ARREDI FISSI Cat 31 - ARR01 - Panca monolitica SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Fornitura di lastre panca						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								2'500,00
	Parziale ARR01 - Panca monolitica (Cat 31) euro								2'500,00
	Parziale ARR - ARREDI FISSI (SpCat 12) euro								2'500,00
43 / 148 CAM23_V02 .020.035.A (CAM)	OPV - OPERE A VERDE (SpCat 14) OPV01 - Nuove alberature e opere Complementari (Cat 35)								
	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondi ... ne di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine:Superfici fino a 200 mq Categoria di Opera <nessuna> SpCat 14 - OPV - OPERE A VERDE Cat 35 - OPV01 - Nuove alberature e opere Complementari SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Preparazione del terreno per messa a dimora di n.1 albero di progetto						1,00		
	SOMMANO...	mq					1,00	3,35	3,35
44 / 150 CAM23_V02 .020.105.A (CAM)	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compres ... tura e posa di tubo dreno interrato per								
	A R I P O R T A R E								107'184,19




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								107'184,19
45 / 160 N.P.050	irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 8 a 12 cm Categoria di Opera <nessuna> SpCat 14 - OPV - OPERE A VERDE Cat 35 - OPV01 - Nuove alberature e opere Complementari SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Lotto.02 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Messa a dimora di n.1 Canforo						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	63,65	127,30
	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... 250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di prima e seconda grandezza, in costa: Canforo Categoria di Opera <nessuna> SpCat 14 - OPV - OPERE A VERDE Cat 35 - OPV01 - Nuove alberature e opere Complementari SbCat 1 - Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro Fornitura di Canforo						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	400,00	400,00
	Parziale Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (SbCat 1) euro								530,65
	Parziale OPV01 - Nuove alberature e opere Complementari (Cat 35) euro								530,65
	Parziale OPV - OPERE A VERDE (SpCat 14) euro								530,65
	Parziale LAVORI A MISURA euro								107'711,49
	T O T A L E euro								107'711,49
	A R I P O R T A R E								



COMMITTENTE: Fondazione San Gennaro - Ente Filantropico




COMMITTENTE: Fondazione San Gennaro - Ente Filantropico



COMMITTENTE: Fondazione San Gennaro - Ente Filantropico

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	107'711,49	100,000
M:002	PRE - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE euro	6'264,56	5,816
M:002.002	PRE01 - Allestimento area di cantiere euro	6'264,56	5,816
M:002.002.001	Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (---) euro	6'264,56	5,816
M:003	DEM - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro	3'332,39	3,094
M:003.004	DEM01 - Rimozione oggetti fissi area cantiere euro	79,62	0,074
M:003.004.001	Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (---) euro	79,62	0,074
M:003.005	DEM02 - Rimozione Opere in Ferro euro	155,25	0,144
M:003.005.001	Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (---) euro	155,25	0,144
M:003.009	DEM06 - Demolizione pavimentazioni e sottofondi esistenti euro	2'936,17	2,726
M:003.009.001	Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (---) euro	2'936,17	2,726
M:003.010	DEM07 - Rimozione di sistemi di raccolta acque reflue esistenti euro	161,35	0,150
M:003.010.001	Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (---) euro	161,35	0,150
M:004	SCV - OPERE DI SCAVO euro	3'590,74	3,334
M:004.011	SCV01 - Scavi e movimentazioni terra euro	3'590,74	3,334
M:004.011.001	Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (---) euro	3'590,74	3,334
M:005	DSC - TRASPORTI E ANALISI CHIMICHE euro	3'366,70	3,126
M:005.012	DCS01 - Movimentazione nell'area di cantiere e trasporto a rifiuto euro	2'016,70	1,872
M:005.012.001	Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (---) euro	2'016,70	1,872
M:005.013	DSC02 - Analisi chimiche materiali euro	1'350,00	1,253
M:005.013.001	Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (---) euro	1'350,00	1,253
M:006	STR - OPERE STRUTTURALI euro	8'972,42	8,330
M:006.015	STR02 - Massetti e sottofondi pavimentazioni esterne euro	8'972,42	8,330
M:006.015.001	Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (---) euro	8'972,42	8,330
M:007	ACQ - REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE euro	2'089,52	1,940
M:007.019	ACQ01 - Nuove griglie di raccolta euro	439,52	0,408
M:007.019.001	Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (---) euro	439,52	0,408
M:007.020	ACQ02 - Rete di collegamento a fogna esistente e punto di raccolta euro	1'650,00	1,532
M:007.020.001	Ampliamento nuova P.zza Fontanelle - Istanza di Mecenatismo ad opera di Fondazione di Comunità San Gennaro (---)		
	A R I P O R T A R E		



COMMITTENTE: Fondazione San Gennaro - Ente Filantropico



DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
<u>Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE</u>		
<nessuna>		107'711,49
TOTALE euro		107'711,49
Napoli , 06/03/2024		
Il Tecnico		
<div></div>		
A RIPORTARE		